

**Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر**

project / proje المشروع		EQ Phase 1 [Early Recovery response to the Earthquake in Northwest Syria]						
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2023-04	Date / Tarih التاريخ		proje numarası / project number / رقم المشروع			AHF-23012-CBPF-TUR-23-R-NGO-24544	
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد				Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient معلومات مستلم العرض				
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري				Return Quotation to / Teklifin Teslimi / مستلم العرض				
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل				E-mail / E-posta / البريد				
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني				Mobile / GSM / موبايل				
Mobile / GSM / موبايل				Address / Adres / العنوان				
Address / Adres / عنوان المزود								
QUOTIATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ / معلومات العرض								
Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill يتم تعبئتها من المشتريات				Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak يتم تعبئتها من قبل المورد				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi				تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi				
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع				Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi				دولار امريكي \$
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	الملاحظات Notes Notlar
1	The temporary support of the buildings adjacent to the destroyed buildings	m2	..	261			<p>The temporary support of the buildings adjacent to the destroyed buildings is the place of deportation of the rubble so that the process of removing the rubble does not pose a threat to them when using heavy machineries using horizontal and vertical supports (Adjustable steel and wooden columns) and according to the directives of the supervision team</p> <p>التدعيم المؤقت للمباني المجاورة للمباني المهدمة مكان ترحيل الأنقاض بحيث لا تشكل عملية إزالة الأنقاض خطراً عليها عند استخدام الآليات الثقيلة باستخدام الدعامات الأفقية والשאقولية (الجكات) والدعامات الخشبية والمعدنية) وحسب توجيهات فريق الإشراف</p>	<p>مناطق العمل:</p> <p>ارمناز حارم الثلول العلاني الفاوقية أبو طلحة جسر المكسور جكاره حور جاموس دلبيا عزمارين</p>
2	Demolition of ramshackle buildings with severe structural damage	m3	..	3,136			<p>Demolition of ramshackle buildings with severe structural damage that pose a threat to the safety of people and nearby buildings by using excavators, breakers, drills and any other appropriate machineries, after surrounding the site with security and safety tools and signs, and spraying the site with water to reduce the rise of dust during collapse.</p> <p>هدم المباني الآيلة للسقوط ذات الأضرار الانشائية البالغة والتي تشكل خطراً على سلامة الناس والمباني باستخدام الحفارات والضواغط والنقارات والآليات المناسبة بعد إحاطة الموقع بأدوات ولافتات الأمن والسلامة ورش الموقع بالماء لتقليل تصاعد الأتربة أثناء الانتهاء</p>	<p>مناطق العمل:</p> <p>ارمناز حارم الثلول العلاني الفاوقية أبو طلحة جسر المكسور جكاره حور جاموس دلبيا عزمارين</p>

3	Remove the rubble from the targeted villages	m3	..	58,800		Remove the rubble from the targeted villages using dump trucks and appropriate machineries and transport it to the places determined by the Rubble Management Committee, not more than 10 km on average from the work site, using appropriate machineries and according to the directions of the supervision team, after breaking the rubble of the buildings into small sizes, the size of the largest block at the time of deportation does not exceed 0.5 cubic meters, using appropriate machineries and qualified workers with experience. ترحيل الأنقاض من القرى المستهدفة باستخدام الشاحنات القلابة والليات المناسبة ونقله إلى الأماكن التي تحددها لجنة إدارة الأنقاض بما لا يزيد عن 10 كم بشكل وسطي عن موقع العمل باستخدام الليات المناسبة وحسب توجيهات فريق الاشراف وذلك بعد تحطيم أنقاض المباني إلى أحجام صغيرة لايتراوح حجم اكبر كتلة عند الترحيل عن 0.5 متر مكعب باستخدام الليات المناسبة والعمال المؤهلون ذوو الخبرة	مناطق العمل: ارمناز حارم التلول العلاني الفاوقية أبو طلحة جسر المكسور جكارة حير جاموس دلبيا عزمارين
4	Scraping, leveling and compacting the site	M2	..	26,133		Scraping, leveling and compacting the site and spraying it with water using appropriate machineries and according to the instructions of the supervision team قشط وتسوية الموقع ورشه بالماء مع الدحل باستخدام الليات المناسبة وحسب تعليمات فريق الاشراف	مناطق العمل: ارمناز حارم التلول العلاني الفاوقية أبو طلحة جسر المكسور جكارة حير جاموس دلبيا عزمارين
5	Levelling and handling of the materials within the deportation site	HOUR	..	100		Levelling and handling of the materials within the deportation site (rubble) using appropriate machineries and according to the instructions of the supervision team تسوية وفرش المواد ضمن موقع الترحيل (مكب الأنقاض) باستخدام الليات المناسبة وحسب تعليمات فريق الاشراف	مناطق العمل: ارمناز حارم التلول العلاني الفاوقية أبو طلحة جسر المكسور جكارة حير جاموس دلبيا عزمارين
Subtotal/Ara Toplam							المجموع
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي
Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام		North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري					
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası / توقيع المورد		يغنى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد		Supplier's stamp / Tedarikçinin Damgası / ختم المورد	
2023 / /		<b>Job Description / الصفة الوظيفية</b>		The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat .teklifi iptal edilecektir		السعر المقدم من المورد يتضمن أي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ إلى حساب المورد . The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT after the amount reaches .the supplier's account	