

Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر

project / proje المشروع		EQ Phase 1 [Early Recovery response to the Earthquake in Northwest Syria]						
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2023-17	Date / Tarih / التاريخ	proje numarası / project number / رقم المشروع			AHF-23012-CBPF-TUR-23-R-NGO-24544		
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد			Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient INFORMATION معلومات مستلم العرض					
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري			Return Quotation to / Teklifin Teslimi / مستلم العرض					
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل			E-mail / E-posta / البريد					
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني			Mobile / GSM / موبايل					
Mobile / GSM / موبايل			Address / Adres / العنوان					
Address / Adres / عنوان المزود								
QUOTATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ / معلومات العرض								
Satınalm Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill يتم تعبئتها من المشتريات				Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak يتم تعبئتها من قبل المورد				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi				تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi				
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع				Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi				\$ دولار امريكي
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelligi	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	الملاحظات Notes Notlar
1	Remove broken and damaged parts from sidewalks and shops in the markets, with cleaning and transfer and all that is necessary إزالة الأجزاء المتكسرة والمتضررة من المظلة وواجهات المحلات التجارية في الأسواق مع التنظيف والترحيل وكل ما يلزم	M2 / 2م	1,205.650			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
2	Removing the old dock and migrating the outputs and everything necessary إزالة الرصيف القديم وترحيل النواتج وكل ما يلزم	M2 / 2م	600.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
3	Plowing and transporting the asphalt layer within the market, along with transporting, Cleaning and all that is necessary إزالة وترحيل طبقة الرصف الحجري ضمن السوق مع الترحيل والتنظيف وكل ما يلزم	M2 / 2م	1,200.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
4	Providing and installing colored interlock tiles, with providing and brushing a layer of sand with a thickness of 5 cm, with the leveling according to the necessary inclinations and according to the book of conditions and supervision instructions and all that is necessary تقديم وتركيب بلاط انترلوك ملون مع تنفيذ طبقة من الرمل بسماكة لاتقل عن 5 سم مع التسوية وفق الميول اللازمة وحسب دفتر الشروط الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وكل ما يلزم	M2 / 2م	1,700.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		

5	Providing and installing concrete frames of colored interlock and fixing with cement clay caliber of 250Kg/m3 and all that is necessary according to the technical conditions book تقديم وتركيب حجر رديف من الانترلوك والتثبيت بالطينة الاسمنتية عيار 250 كغ/م3 وكل ما يلزم حسب دفتر الشروط الفنية	متر / طولي ML / طولي	250.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
6	Providing and installing an interlocking exposed water drainage stone and fixing it with cement mortar of 250 kg / m3 and all that is required according to the technical specifications book تقديم وتركيب حجر تصريف مياه مكشوف من الانترلوك والتثبيت بالطينة الاسمنتية عيار 250 كغ/م3 وكل ما يلزم حسب دفتر الشروط الفنية	متر / طولي ML / طولي	425.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
7	Repairing draperies /closures/sheets for shops of need, with accessories, rails, and the upper part complete with locking and all necessary إصلاحات درابيات صاج للمحلات التجارية ذات الحاجة مع الاكسسوارات والسكك والجزء العلوي وكل ما يلزم	PCS / قطعة	121.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
8	Oily paint for doors and facades for shops in the targeted places, with colors approved by the supervision team, at least three layers, scratching , pastery and smoothing دهان زيتي للابواب والواجهات للمحلات التجارية في الأماكن المستهدفة بألوان موافق عليها من قبل جهاز الإشراف ثلاث وجوه مع الحف والتنعيم والمعجنة	م2 / 2م	2,500.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
9	Provision and implementation of rainwater drainage of reinforced concrete, with the installation of a metal grate not less than 50 kg in weight with the implementation of trap pipe with pipes of 8 inches in diameter and connected to nearest manhole and all necessary according to the directions of the supervision dimension (1*0.4*0.5) m تقديم وتنفيذ مصارف مطرية من البتون المسلح مع تركيب غطاء من الفوننت لا يقل وزنه عن 60 كغ مع تركيب مانع راحة مع بوارى قطر 8 انش ووصلها إلى أقرب حفرة تقطيش وكل ما يلزم وفق توجيهات جهاز الاشراف بأبعاد (1*0.4*50) م	PCS / قطعة	16.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
10	Provision and installation of rainwater drainage pipes 4 inches required for rain downpipe with connecting the pipes to the rainwater drainage and all that is necessary تقديم وتركيب أنابيب تصريف مياه 4 انش من الفوننت لزوم النوازل المطرية مع الوصل بالمصارف المطرية وكل ما يلزم	متر / طولي ML / طولي	55.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
11	Removing the current metal canopies in front of the shops special for each shop with the transfer and cleaning of the facades with according to the supervision instructions إزالة المظلات المعدنية أمام المحلات التجارية وفي الساحات مع القارمات الخاصة لكل محل مع الترحيل والتنظيف للواجهات حسب تعليمات جهاز الإشراف	PCS / قطعة	100.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		

12	Excavations, whether , mechanical or manual to the foundations of columns according to the plans and instructions of the supervision with the transfer ,cleaning and all that is necessary حفریات مهما كان نوعها آلیة أو یدویة لزوم قواعد الأعمدة المعدنیة وفق المخططات وتعلیمات جهاز الإشراف مع التنفیة وترحیل النواتج وكل ما یلزم	M3 / 3م	50.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
13	Provision, implement and install metal profiles according to the sections and dimensions shown in the plans for Constructingthe metal canopies structure according to the technical specifications with manufacturing, transportation, installation and fixing by welding or screws according to the plans and according to the steps shown with red paint to prevent corrosion and painting in a suitable color approved by the supervisors and all that is necessary تقدیم وتركیب بروفیلات معنیة وفق المقاطع والأبعاد المبیئة فی المخططات لزوم إنشاء هیكل العلة المعدنی وحسب الشروط الفنیة مع التصنیع والترکیب والنقل والتثبیت واللحام والبرافی مع الدهان بالزیرقون لكل الأجزاء و الدهان بلون مناسب وكل ما یلزم	KG / كغ	21,000.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
14	Provision and implementation of reinforced concrete with a grade of of 350 kg / m3 for the foundations according to the drawings and the technical conditions book with the mold and watering and all that is necessary تقدیم وتنفیذ بیتون مسلح عیار 350 كغ/م3 لزوم أساسات الملات وفق المخططات ودفتر الشروط الفنیة مع أعمال القالب والسقایة وكل ما یلزم	M3 / 3م	51.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
15	Providing and installing colored Polycarbonate sheets,thickness not less than 15 mm for covering the sidewalks according to the dimensions and thicknesses shown in the drawings and all that is necessary تقدیم وتركیب ألواح بلاستیك مقوی بولی كربون ملون لا تقل سماكته 15 مم لزوم تغطية ملات الأرصفة وفق الأبعاد والسماكات المبیئة فی المخططات مع كل ما یلزم	M2 / 2م	1,800.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
16	Providing and implementing metal / sheet metal ducts with a thickness of not less than 0.5 mm to drain rain water from the roof according to the locations, inclinations and dimensions in the plans with paint with vermilion and a suitable color with all necessary تقدیم وتركیب مجاری معدنیة توتیاء سماكتها لاتقل عن مم لزوم تصریف مباح الأمطار من علی سطح المظلات 0.5 وفق المبول والأبعاد المطلوبة والتثبیت مع كل ما یلزم	KG / كغ	1,200.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		

17	Provision and Installation of 40w lamp on 220 volt with all accessories and all necessary تقديم وتركيب أجهزة إنارة 40 وات تعمل على جهد 220 فولت مع كل الاكسسوارات وكل ما يلزم	PCS / قطعة	225.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
18	Provision and Installation of 2 mm copper electrical cable for connecting and tubes and all necessary تقديم وتركيب كبل نحاسي 2 مم ملبس ومعزول لزوم التوصيلات مع قنوات التمديد والاكسسوارات وكل ما يلزم	ML / متر طولي	600.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
19	Provision and Installation of Circuit breaker 75 amp with all connections and all necessary تقديم وتركيب قاطع كهربائي 75 امبير مع التوصيلات وكل مايلزم	PCS / قطعة	10.0			The technical specifications is attached المواصفات الفنية مرفقة		
Subtotal/Ara Toplam							المجموع	
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)	
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)	
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي	
Alıcı adresi/Delivery address/ عنوان الاستلام				North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري				
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası / توقيع المورد		يلغى عرض السعر الذي لايجمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir		Supplier's stamp / Tedarikçinin/ ختم المورد Damgası		
2023 / /		Job Description / الصفة الوظيفية				السعر المقدم من المورد يتضمن اي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ الى حساب المورد . The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT after the amount .reaches the supplier's account		