

Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر

project / proje المشروع		Providing WASH and MPCA support to PIN in Homs for Sustainable Recovery توفير الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمساعدة النقدية متعددة الأغراض للأسر المحتاجة في حمص لتحقيق التعافي المستدام							
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2025-002	تاريخ تقديم العرض Date the offer was submitted			proje numarası / project number رقم المشروع			AHF-25023	
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد					Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient معلومات مستلم العرض				
Commercial Name / Ticari Ad الاسم التجاري			Return Quotation to / Teklifin Teslimi مستلم العرض			E-mail / E-posta البريد			
Contact Person / İrtibat Kişisi شخص التواصل			E-mail / E-posta البريد الإلكتروني			Mobile / GSM موبايل			
E-mail / E-posta البريد الإلكتروني			Mobile / GSM موبايل			Address / Adres العنوان			
Address / Adres عنوان المورد			Address / Adres العنوان			Address / Adres العنوان			
QUOTATION INFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ معلومات العرض									
Satınalın Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill يتم تعبئتها من المشتريات					Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak يتم تعبئتها من قبل المورد				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi			تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi			تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi			
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع			Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi			\$\$\$ دولار			
رقم No	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	الملاحظات Notes Notlar
1	حفرات ترابية أو صخرية مهما كان نوعها أو درجة قساوتها لخنادق الخطوط وأينما يلزم بالآلات الميكانيكية واليد العاملة و غرف التفريش مع إعادة الردم بترية صالحة وترجيل الفائض إلى مكان يحدده جهاز الإشراف حسب Excavation in soil or rock, regardless of type or hardness, for trenches of pipelines and wherever necessary, using mechanical equipment and manual labor, including manholes, with backfilling using suitable soil and disposal of surplus material to a location designated by the supervising authority	M³	...	2,291			المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files		مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
2	تقديم وفرش طبقة رمل لتغليف القساطل وذلك حول القساطل بسماكة 10 سم تحته و 20 سم فوقه حسب المواصفات Supply and lay a layer of sand to encase the pipes, with a thickness of 10 cm below and cm above the pipes, as per specifications 20	M³	...	909			المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files		مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
3	تقديم وفرش طبقة حصص جماش (7- 0) سم لردم الحفرات فوق الرمل Supply and spread a layer of crushed aggregate (0-7 cm) for backfilling excavations above the sand layer	M³	...	620			المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files		مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
4	تقديم وفرش طبقات حصص وحيد التدرج لردمية خنادق الخطوط الواقعة ضمن الطرق المعبدة أو بالكتباتها و حسب الشروط الفنية والمخططات المرفقة Supply and spread single-grade crushed aggregate layers for backfilling pipeline trenches located within paved roads or their shoulders, in accordance with the technical specifications and the attached drawings	M³	...	620			المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files		مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
5	تقديم وفرش طبقة مجبول زفتي بعرض الحفرية + 10 cm حسب السماكة الأصلية على أن لا تقل عن 7 سم و لا تزيد عن 10 سم مع رش طبقة mco بمعدل 2 كغ/م² بعد الدحي و ذلك في الأماكن التي يجب حفرها ضمن الرفت Supply and lay an asphalt concrete layer with a width equal to the trench width plus cm, in accordance with the original 10 thickness, provided it is not less than 7 cm and not more than 10 cm, including the application of an MCO tack coat at a rate of kg/m² after compaction, in areas where 2 excavation is required within asphalted surfaces	M³	...	176			المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files		مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days

6	تقديم وتركيب قساطل بولي إيثيلين 110 مم عالي الكثافة PE100 ضغط اسمي 10 بار مع إجراء تجربة الضغط والغسيل والوصل مع الخطوط أينما يلزم مع تقديم وتمديد شرائط التحذير Supply and install 110 mm high-density polyethylene (HDPE) pipes, PE100, with a nominal pressure of 10 bar, including pressure testing, flushing, and connection to existing lines wherever required, along with the supply and installation of warning tapes	M.L	...	2,700		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
7	تقديم وتركيب قساطل بولي إيثيلين 75 مم عالي الكثافة PE100 ضغط اسمي 10 بار مع إجراء تجربة الضغط والغسيل والوصل مع الخطوط أينما يلزم مع تقديم وتمديد شرائط التحذير Supply and install 75 mm high-density polyethylene (HDPE) pipes, PE100, with a nominal pressure of 10 bar, including pressure testing, flushing, and connection to existing lines wherever required, along with the supply and installation of warning tapes	M.L	...	1,490		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
8	تقديم وتركيب سكر جاورو ضغط 10 بار 110 مم بفلنجات فونت مرن مع كل مايلزم من فلنجات وجوانات وبراعي حسب الشروط الفنية مع كل مايلزم Supply and install a 110 mm gate valve, 10 bar pressure rating, with ductile iron flanged ends, including all necessary flanges, gaskets, and bolts, in accordance with the technical specifications and with all required accessories	Pcs	...	9		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
9	تقديم وتركيب سكر جاورو ضغط 10 بار 75 مم بفلنجات فونت مرن مع كل مايلزم من فلنجات وجوانات وبراعي حسب الشروط الفنية مع كل مايلزم Supply and install a 75 mm gate valve, 10 bar pressure rating, with ductile iron flanged ends, including all necessary flanges, gaskets, and bolts, in accordance with the technical specifications and with all required accessories	Pcs	...	1		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
10	تقديم وتركيب سكر هواء قطر 50 مم ضغط 10 بار مع سكر جاورو أسفله مع تقديم كل ما يلزم في الموقع الذي يحدده جهاز الإنشراق Supply and install a 50 mm air valve with a pressure rating of 10 bar, including a gate valve beneath it, and provide all necessary materials and accessories at the location specified by the supervising authority	Pcs	...	2		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
11	تقديم وتركيب قساطل فولاذ مزنيق لتمديدات الخزان بفلنجات مع تقديم وتركيب الفلنجات والبراعي والجوانات اللازمة مغلف بالأكسبي وكل مايلزم قطر/ 110 / مم لخط الإسالة مع وصله مع الشبكة ضغط 10 بار Supply and install galvanized steel pipes for reservoir extensions, with flanged ends including the supply and installation of all required flanges, bolts, and gaskets. The pipes shall be epoxy-coated and include all necessary accessories. Diameter: 110 mm for the transmission line, including connection to the network, with a pressure rating of 10 bar	M.L	...	25		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
12	تقديم وتركيب كوع قطر 110 مم لخط الإسالة من الفولاذ المغلف بالأكسبي لتمديدات الخزان بفلنجات Supply and install a 110 mm diameter elbow made of epoxy-coated steel for reservoir extensions, with flanged connections, for the transmission line	Pcs	...	2		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days
13	تقديم وتركيب تبه قطر 90/110 مم لخط الغسيل من الفولاذ المغلف بالأكسبي لتمديدات الخزان بفلنجات Supply and install a 90/110 mm T-piece made of epoxy-coated steel for reservoir extensions, with flanged connections, for the flushing line	Pcs	...	1		المواصفات الفنية في الملفات المرفقة technical specifications are in the attached files	مدة تنفيذ الأعمال 45 يوم Work implementation period: 45 days

14	تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م ³ للدعما تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 ك
----	---