



المشروع / proje

project / proje

إعادة تأهيل المباني التعليمية والمجتمعية في محافظات حمص ودرعا ودير الزور في الجمهورية العربية السورية

إعادة تأهيل المباني التعليمية والمجتمعية في محافظات حمص ودرعا ودير الزور في الجمهورية العربية السورية

أمر الطلب
Order Ref
Sipariş Kodu

AHF-Procurement -2025-009

التاريخ تقديم العرض
Date the offer was submitted

رقم المشروع / project number /
proje numarası

AHF-26010/OP-777

معلومات مستلم العرض
Tedarikçinin Bilgileri / Supplier's Information

معلومات المستلم العرض
Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / Supplier to Fill

الاسم التجاري / Ticari Ad /
Commercial Name

مستلم العرض / Teklifin Teslimi /
Return Quotation to

شخص التواصل / İrtibat Kişisi /
Contact Person

البريد / E-posta / E-mail

البريد الإلكتروني / E-posta / E-mail

موبايل / GSM / Mobile

موبايل / GSM / Mobile

العنوان / Adres / Address

عنوان المزود / Adres / Address

معلومات العرض
QUOTATION INFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ

يتم تعبئتها من قبل المورد /
Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / Supplier to Fill

تاريخ استحقاق المواد
Required Delivery date
Malzeme Teslim Tarihi

تاريخ توفر المواد
Availability date
Malzeme Tedarik Tarihi

شروط الدفع / Ödeme Şartları/
Payment Terms

الدولار امريكي \$\$\$

اسم المواد ووصفها
ITEMS DESCRIPTION
SPECIFICATION
Malzemenin Adı ve Özelliği

الوحدة
Unit
Birim

الوزن
Weight
Ağırlık

الكمية
Quantity
Adet

سعر الوحدة
Unit Price
Birim Fiyatı

السعر الإجمالي
Total Price
Toplam Fiyat

المواصفات الفنية
Specification
Teknik Özellikler

العلامة التجارية
Brand Details
Marka
Detayları

الملاحظات
Notes
Notlar

1

تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 250كغم/م3 للجدران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف.

M3

-

15

يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية

الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

2

تقديم وصب بيتون مسلح لإكمال بيت الدرج (جدران، بلاطات، سالام، منصات، جسور وأعتاب) عيار 350 كغ/م3، شاملاً توريد وتركيب حديد التسليح والقوالب والسقالات والهزّ والمعالجة وربطه بالعناصر القائمة، حسب المخططات الإنشائية وتوجيهات المهندس المشرف.

M3

-

4

يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية

الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

3

تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع كل ما يلزم للتنفيذ مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف)

M2

-

600

يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية

الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

4

تقديم وتركيب تلبيس حجر واجهات كلسي أبيض قاسي بسماكة 3 سم، مع تداخل بحجر بازلت أسود على الحواف، لواجهتين فقط، شاملاً تجهيز الأسطح والمونة اللاصقة (أو التثبيت الميكانيكي عند الحاجة) وتفريز وتعبئة الفواصل والتنظيف، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، حسب المخططات المعتمدة وعينات الحجر المقررة وتوجيهات المهندس المشرف.

M2

-

370

يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية

الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

5

تقديم وتركيب رديف حجر بازلت أسود (كورنيش أو إفريز حجري) بالمقاسات والأبعاد المحددة في المخططات، شاملاً تجهيز الأسطح والمونة اللاصقة والتثبيت اللازم وتعبئة الفواصل والتنظيف، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، حسب المخططات المعتمدة وعينات الحجر المقررة وتوجيهات المهندس المشرف.

م.ط

-

40

يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية

الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

6	تقديم وتركيب بلاط أرضية من حجر البازلت الأسود حول المسجد بالمقاسات والسماكات المحددة في المخططات، شاملاً تجهيز وتسوية الأساس (طبقة الحصى المدكوكة وقاعدة البيتون العادي) وفرش طبقة الرمل أو المونة، وتركيب البلاط بالمبول المطلوبة لتصريف مياه الأمطار، وتعبئة الفواصل والتنظيف، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، حسب المخططات المعتمدة وعينات البلاط المقررة وتوجيهات المهندس المشرف.	M2	-	70		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
7	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات بلون مناسب مبولد و غير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروية باستخدام اسمنت ابيض لاجلاق الفراغات بينه	M2	-	80		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
8	تقديم وتركيب سيراميك للجدران /مطبخ، حمام، تواليت، فوق المجلى/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع توفير طبقة قصارة (بطانة) قبل التركيب، والانتهاه بشكل صحيح وملاءم بين السيراميك مع الروبة باللون المناسب	M2	-	300		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
9	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البواري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	-	10		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
10	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار - خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	900		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
11	رشة تيروليه من الخارج باسمنت أبيض عيار 400 كغ/م3 مع زريقة خشنة تحت الرشة مع كل ما يلزم	M2	-	0		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
12	تقديم وتركيب رخام 3 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلى/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	120		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
13	دهان اكرليك للجدران والأسقف ثلاثة أوجه على الأقل مع الحف والمعجنة	M2	-	900		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

14	تقديم وتركيب سقف مستعار للسقف النهائي بالمقاسات والمناسيب المحددة في المخططات، شاملاً الهيكل المعدني المعلق (الحوامل والقضبان الرئيسية والثانوية) والتنشيت بالسقف الإنشائي، وتركيب الألواح وتعبئة الفواصل وتجهيز فتحات الإنارة والتهوية، والمعجون والدهان التحضيرى، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، حسب المخططات المعتمدة وعينات المواد المقررة وتوجيهات المهندس المشرف.	M2	-	375		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
15	تنفيذ عزل السطح النهائي باستخدام رقائق البولي إيثيلين (Polyethylene) بسمكة لا تقل عن 4 مم مغطاة بزرادة ناعمة، شاملاً تنظيف وتجهيز السطح وتسوية الزوايا، وتركيب رقائق العزل بالترابيات واللحام الحراري المطلوبة ورفعها على الجدران والأعتاب بالارتفاع المحدد، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، وعينات المواد المقررة وتوجيهات المهندس المشرف.	M2	-	380		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
16	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (مع ملين وحاجب) سويد نوع ثالث ،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة مع 3 مفصلات مجوزة كروم نوع اول وقفل نوع Hilux صيني قياس 72 ومسكات نوع صاج زاماك صيني مع دهان سلسر طبقتين، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	9		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
17	تقديم وتركيب زجاج للأبواب نوع أول بسمكة لا تقل عن 5 مم، شاملاً القص بالمقاسات المطلوبة والتنشيت بالإطارات أو الوصلات والإكسسوارات اللازمة، وتركيب الجوانات المطاطية والسيليكون العازل والتنظيف بعد التركيب، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، حسب المخططات المعتمدة وعينات الزجاج المقررة وتوجيهات المهندس المشرف.	M2	-	10		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
18	توريد وتركيب ابواب حديد بابعاد متغيرة العرض مع مسكات معدنية مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	500		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
19	تقديم وتركيب شبك حماية حديد: الإطار زاوية والقضبان مربع 10 مم مدرفل وكلاوي 10 إطار مبسط للتنشيت . (شبك الدجاج مغلفن الفتحات مربعة بابعاد 1*1 سم وغربول ناعم)حسب موافقة المشرف	KG	-	1,000		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
20	توريد وتركيب باب أو نافذة المنيوم داخلي فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	120		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

21	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزبوق مزهر سماكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب مع السكر والفواشة وكل مايلزم .	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
22	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 6 انش وزن المتر الطولي 4.5 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع تركي مع اعمال الحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
23	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال الحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
24	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 2 انش وزن المتر الطولي 1.3 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة	M.L	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
25	صيانة و تعزيل وتسليك انابيب الصرف الصحي المسدودة للمراحيض وإزالة جميع الأوساخ والعوالق ضمنها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.	Piece	-	0			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
26	تركيب مصفاية سناتلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
27	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكسير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
28	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4 انش/ بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والإكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
29	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سماكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	100			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
30	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (55*43 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

31	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتنبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
32	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
33	توريد وتركيب بريز او طقة للعب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 250V , 15A حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
34	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم للخطوط الفرعية و 2.5 مم للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	100			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
35	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقاً لما وافق عليه مهندس الموقع	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
36	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	6			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
37	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من 3A -A10 أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
38	توريد وتركيب لوحة قواطع صندوق تتسع ل (4 - 12) قاطع، مع لمبة إشارة مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية، حسب الزوم وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
39	تقديم فرش سجاد للارضيات نوعية جيدة	m2	-	530			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
40	تقديم وتوصيل مكبرات صوت عدد 4 مع جهاز إذاعة	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
41	تقديم خزانة خشبية وفق المواصفات المطلوبة	Piece	-	6			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
42	تقديم كرسي بلاستيك لزوم ذوي الاحتياجات الخاصة	Piece	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
43	تقديم منبر خشبي نوع جيد من ثلاث درجات مع استراحة ودرازين على الطرفين بارتفاع 90 سم مع الدهان والتنبيت بشكل جيد	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص

44	تقديم وتوصيل فلتر مياه للشرب نوعية جيدة وحسب توجيهات الاشراف	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
45	تقديم ميقائية الكترونية لتحديد أوقات الصلاة	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
46	تقديم وتركيب خزانات للاحذية عبارة عن رفوف خشبية بارتفاع 150 سم وعرض 200 سم	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
47	تقديم طاولات خشبية لحمل القران الكريم بابعاد مناسبة	Piece	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
48	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات سقفية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
49	تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية استطاعة 590 وات على الاقل أنصاف خلايا وبمواصفات قياسية عالية لا يقل تيار العمل عن 9 امبير وجهد العمل عن 42 فولت، بنظام ديودات جيدة وباسبارات لاتقل عن 9 باسبار وكل ما يلزم وحسب دفاتر الشروط الفنية وتوجيهات فريق الاشراف.	PCs	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
50	تقديم وتركيب كابلات رئيسية مفردة نحاس شعري 10 مم2 نوع شاركت أو بورسان تركي مع التوصيلات اللازمة والتمديد ضمن مجاري سكة قياس مناسب وكل ما يلزم.	m.l	-	60			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
51	تقديم وتركيب انفيرتر(MPPT(500 V DC باستطاعة 7.2 كيلو وات فعلي وموجة جيبية صاقية جهد الدخل	PCs	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
52	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 300 امبير 48 فولط مع كل ما يلزم	PCs	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
53	تقديم وتركيب قاعدة لألوح الطاقة الشمسية مع الدهان ثلاث اوجه وكل ما يلزم من أعمال التثبيت وحسب دفاتر الشروط الفنية وتوجيهات فريق الاشراف.	Kg	-	600			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد خديجة ضمن مدينة حمص
54	حفريات مهما كان نوعها مثال (صخور ، تربة)باعماق مختلفة وعمق اقصى 1.2 م وترحيل نواتج الحفر الغير صالحة للردم الى المكبات العامة.	M3	-	35			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
55	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
56	اعمال ترحيل الانقاض	M3	-	90			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص

57	تسوية ترابية ضمن +/- 50 سم باليد العاملة مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	M2	-	900			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
58	إعادة الردم من نواتج الحفريات مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	M3	-	15			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
59	تقديم وفرش ورش ودحل بحص مكسر سماكة 10 سم بعد الضغط مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية و المخططات (قياس الكميات بعد الضغط).	M3	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
60	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 3م/250كغ للجران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف.	M3	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
61	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البوري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	-	35			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
62	صيانة المداخل تتضمن تعزيل وتسليك القساطل وتقديم وتركيب الأكر والأغطية المعدنية مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	Piece	-	9			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
63	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار - خشنة – ناعمة) للجران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	350			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
64	رشة تيروليه من الخارج بإسمنت أبيض عيار 400 كغ/ م3 وتنفيذ زريقة خشنة تحت الرشة وإزالة الرشة القديمة ان لزم الامر مع كل ما يلزم	M2	-	1,900			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
65	تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 للأرضيات والأماكن اللازمة سماكة وسطية 7 سم مع تسوية الأرضية قبل الصب بالمواد البحصية مع تحقيق الميول اللازمة وكذلك بعد الصب وإعطاء الميول المناسبة لتصريف المياه ويتم صقل السطح (بعد الصب والتسوية) بمادة الاسمنت الاسود يدويا او آليا بمعدل 2كغ اسمنت للمتر المربع مع السقاية لمدة اسبوع على الاقل وحسب توجيهات الاشراف وتكون المواصفات المواد الداخلة في تركيب الخلطة البيتونية وفق الشروط المذكورة في بند البيتون المسلح عدا عيار الاسمنت والذي يكون 250 كغ للمتر المكعب	M3	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
66	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لإعادة تأهيل الهياكل الإنشائية في الارضيات والأسقف والعمدان مع الصقل و التسوية و الرش بالمياه، حديد 12مم أو 10مم أو 14 مم مع كل ما يلزم من أعمال القالب حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M3	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
67	تقديم و صب بيتون مسلح هوردي عيار 350 كغ/م3	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص

68	ملئ وإصلاح التشققات بالجدران و الإصلاح يعتمد على عرض الشقوق الموجودة العرض اكبر من 3 مم بحاجة الى تنفير و للطرفين وتوسيع الشق بعمق اكبر من 2سم بحسب توجيهات الاشراف مع كل مايلزم	ML	-	170			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
69	دهان طرش للجدران والأسقف ثلاثة أوجه على الأقل مع الحف والتنظيف	M2	-	1,550			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
70	دهان زيتاتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	-	900			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
71	تنفيذ عزل السطح النهائي باستخدام رقائق البولي إيثيلين (Polyethylene) بسمكة لا تقل عن 4 مم مغطاة بزرادة ناعمة، شاملاً تنظيف وتجهيز السطح وتسوية الزوايا، وتركيب رقائق العزل بالتراكبات واللحام الحراري المطلوبة ورفعها على الجدران والأعتاب بالارتفاع المحدد، وكل ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً، وعينات المواد المقرة وتوجيهات المهندس المشرف.	M2	-	1,200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
72	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (دون ملبن) سويد نوع ثالث،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة مع اضافة جلسات اعلى الباب للابواب التي يتجاوز ارتفاعها المجال المذكور سابقا مع خشوة MDF وطبشات MDF مع قضيب عدة عالوجهين مع 3 مفصلات مجوزة كروم نوع اول وقفل نوع Hilux صيني قياس 72 ومسكات نوع صاج زاماك صيني مع دهان سطر طبقتين، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
73	صيانة منجور خشبي للابواب متضمن صيانة القوالب الخشبية وتركيب المفصلات والحشوات اللازمة و المعابرة والدهان واعادة التركيب و كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
74	توريد وتركيب باب أو نافذة المنيوم داخلي فضي سمكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
75	تقديم و تركيب ألواح كتابية كاملة من الفبير ومحيطها من الالمنيوم مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	Piece	-	7			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص

76	تقديم وتركيب زجاج للنوافذ والأبواب نوع أول مع التثبيت و كل ما يلزم بسمكة لا تقل عن 5 مم	M2	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
77	توريد وتركيب ابواب ونوافذ حديد بابعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	2,200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
78	صيانة ابواب معدنية بعد الفك مع اللحام و المعاييرة واصلاح المفصلات واعادة التركيب و كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
79	تقديم وتركيب أقفال طبش (من أجود الأنواع) للأبواب المعدنية مع التثبيت الجيد وكل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
80	تقديم وتركيب شبك حماية حديد: الإطار زاوية والقضبان مربع 10 مم مدرفل وكلاوي 10 وإطار مبسط للتثبيت . (شبك الدجاج مغلفن الفتحات مربعة بابعاد 1*1 سم)حسب موافقة المشرف	KG	-	3,650			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
81	صيانة شبك النوافذ بالصفوف و الممرات والدورات بعد الفك و اللحام والدهان واعادة التركيب و كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
82	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزيبق مزهر سمكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب مع السكر والقواشة وكل مايلزم .	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
83	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال الحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	300			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
84	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 2 انش وزن المتر الطولي 1.3 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة	M.L	-	220			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
85	صيانة و تعزيل وتسليك انابيب الصرف الصحي المسدودة للمراحيض وإزالة جميع الأوساخ والعوالق ضمنها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.	Piece	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
86	تركيب مصفاية ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	15			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص

87	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع ازالة وتكشير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
88	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسمكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدران حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والاكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	35			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
89	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سمكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	195			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
90	تقديم وتنفيذ شوايبات مطرية مع غطاء شبك حديد مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
91	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (43*55 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
92	تقديم وتركيب رخام 2 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلى/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	110			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
93	تقديم وتركيب رخام أدراج وطني مجلي وملمع سمكة الطيبة 3سم والواقفة 2سم والعرض حسب الواقع لزوم الأدراج والمصاطب مع كل ما يلزم من تجهيز وتكحيل بالاسمنت حسب الشروط الفنية .	M2	-	105			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
94	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
95	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
96	تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف)	M2	-	200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص

97	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتنكيل البلاط	M2	-	850			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
98	تقديم وتركيب بلاط طرطور نوع اول للساحة مع كل ما يلزم مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف	M2	-	350			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
99	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات وجدران بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاعلاق الفراغات بينه	M2	-	370			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
100	توريد وتركيب بريز او طقة للعلب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 250V , 15A حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	140			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
101	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم للخطوط الفرعية و 2.5 مم للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
102	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع وفقاً لما وافق عليه مهندس الموقع	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
103	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
104	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من 3A -A10 أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
105	تقديم وزراعة اشجار مختلفة	Piece	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
106	تقديم كراسي للقاعات بلاستيكية مع ارجل معدنية	Piece	-	100			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
107	توريد طاولات خشبية بابعاد 80*120 سم مع جرارات خاصة للقاعات وغرف الإدارة	Piece	-	7			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
108	توريد طاولات خشبية بابعاد 80*120 سم خاصة للقاعات	Piece	-	14			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
109	توريد طاولات خشبية بابعاد 80*250 سم خاصة للقاعات	Piece	-	7			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
110	تقديم مقاعد خاصة بالتعليم	Piece	-	105			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص

111	توريد خزانة خشبية عرض 120 وارتفاع 200 سم حسب الشروط الفنية	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
112	تقديم وتوصيل كرسي مدير دوار ذو قاعدة كروم مع اذرع . ثنائي الحركة عالي الجودة	Piece	-	7			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
113	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات سقفية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	14			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
114	تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية استطاعة 590 وات على الاقل أنصاف خلايا ومواصفات قياسية عالية لا يقل تيار العمل عن 9 امبير وجهد العمل عن 42 فولت، بنظام ديودات جيدة وباسبارات لاتقل عن 9 باسيار وكل ما يلزم وحسب دفاتر الشروط الفنية وتوجيهات فريق الاشراف.	PCs	-	18			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
115	تقديم وتركيب كابلات رئيسية مفردة نحاس شعري 10 مم2 نوع شاركت أو بورسان تركي مع التوصيلات اللازمة والتمديد ضمن مجاري سكة قياس مناسب وكل ما يلزم.	m.l	-	100			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
116	تقديم وتركيب رافع جهد (انفرتر) استطاعة لا تقل عن 11 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	PCs	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
117	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 300 امبير 48فولط مع كل ما يلزم	PCs	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
118	تقديم وتركيب قاعدة ألواح الطاقة الشمسية مع الدهان ثلاث اوجه وكل ما يلزم من أعمال التثبيت وحسب دفاتر الشروط الفنية وتوجيهات فريق الاشراف.	Kg	-	1,000			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في الثانوية الصناعية ضمن مدينة القصير - حمص
Subtotal/Ara Toplam							المجموع		
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)		
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)		
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي		
Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام					Homs / حمص				
العرض صالح لغاية Quotation Valid Till Teklif Geçerlilik Tarihi		تاريخ تقديم عرض السعر Date of submission of the price quote Fiyat teklifinin sunulduğu tarih			توقيع المورد Supplier's Signature Tedarikçinin İmzası		يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir		ختم المورد Supplier's stamp Tedarikçinin Damgası
اتعهد أن العرض صالح لمدة شهرين من تاريخه I pledge that the offer is valid for two months from its date Teklifin tarihinden itibaren iki ay geçerli olduğunu taahhüt ediyorum					<u>الاسم / Name</u> <u>الصفة الوظيفية / Job Description</u>				سيُخصم مبلغ مالي بقيمة (4%) من القيمة الإجمالية للفاتورة، وذلك لتغطية تكاليف تحويل الأموال وأجور المناقلات المالية. ولا تتحمل مؤسسة شام أي تكاليف تتعلق بالتحويل إلى حساب المورد. of the total invoice value will be 4% deducted for transfer costs and financial transaction fees; Sham Foundation bears no transfer costs to the supplier's account