



طلب عرض السعر / Request for Quotation / Fiyat Teklif Talebi									
المشروع / proje / project		إعادة تأهيل المباني التعليمية والمجتمعية في محافظات حمص ودرعا ودير الزور في الجمهورية العربية السورية							
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2026-10	التاريخ تقديم العرض Date the offer was submitted			رقم المشروع / project number / proje numarası			AHF-26010/OP-777	
معلومات المورد / Tedarikçinin Bilgileri / Supplier's Information					معلومات مستلم العرض / INFORMATION / Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient				
الاسم التجاري / Ticari Ad / Commercial Name						مستلم العرض / Return Quotation to / Teklifin Teslimi			
شخص التواصل / İrtibat Kişisi / Contact Person						البريد / E-mail / E-posta			
البريد الإلكتروني / E-mail / E-posta						موبايل / GSM / Mobile			
موبايل / GSM / Mobile						العنوان / Adres / Address			
عنوان المزود / Adres / Address									
معلومات العرض / QUOTATION INFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ									
يتم تعبئتها من المشتريات / Satınalim Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill					يتم تعبئتها من قبل المورد / Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak				
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi					تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi				
شروط الدفع / Ödeme Şartları/ Payment Terms					الدولار امريكي \$\$\$ Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi				
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	الملاحظات Notes Notlar
1	حفريات مهما كان نوعها مثال (صخور ، تربة)باعماق مختلفة وعمق أقصى 1.2 م وترحيل نواتج الحفر الغير صالحة للردم الى المكبات العامة.	M3	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
2	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
3	اعمال ترحيل الأنقاض	M3	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
4	تقديم ودحل ردميات من خارج الموقع (بقايا مقالع) مع كل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M3	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
5	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 250كغ/م3 للجدران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف.	M3	-	26			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
6	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البواري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
7	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار- خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	800			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
8	رشة تيروليه من الخارج باسمنت أبيض عيار 400 كغ/ م3 وتنفيذ زريقة خشنة تحت الرشة وإزالة الرشة القديمة ان لزم الامر مع كل ما يلزم	M2	-	300			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا

9	تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 للأرضيات والأماكن اللازمة سماكة وسطية 7 سم مع تسوية الأرضية قبل الصب بالمواد البحصية مع تحقيق الميول اللازمة وكذلك بعد الصب وإعطاء الميول المناسبة لتصريف المياه ويتم صقل السطح (بعد الصب والتسوية) بمادة الاسمنت الاسود يدويا او آليا بمعدل 2كغ اسمنت للمتر المربع مع السقاية لمدة اسبوع على الأقل وحسب توجيهات الاشراف وتكون المواصفات المواد الداخلة في تركيب الخلطة الببتونية وفق الشروط المذكورة في بند البيتون المسلح عدا عيار الاسمنت والذي يكون 250 كغ للمتر المكعب	M3	-	45			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
10	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لإعادة تأهيل الهياكل الإنشائية في الارضيات والأسقف والعمدان مع الصقل و التسوية و الرش بالمياه، حديد 12مم أو 10مم أو 14 مم مع كل ما يلزم من أعمال القالب حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M3	-	14			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
11	تقديم و صب بيتون مسلح هوردي عيار 350 كغ/م 3	M3	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
12	ملئ وإصلاح التشققات بالجدران و الإصلاح يعتمد على عرض الشقوق الموجودة العرض اكبر من 3 مم بحاجة الى تنقيير و للطرفين وتوسيع الشق بعمق اكبر من 2سم بحسب توجيهات الاشراف مع كل مايلزم	ML	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
13	دهان طرش للجدران والأسقف ثلاثة أوجه على الأقل مع الحف والمعجنة	M2	-	1,050			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
14	دهان زيتاتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	-	800			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
15	تنفيذ عزل للسطح النهائي باستخدام رقائق البولي اتيلين سماكة لا تقل عن 4 مم وفق الشروط الفنية وتوجيهات الاشراف	M2	-	700			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
16	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (مع ملبن وحاجب) سويد نوع ثالث ،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة مع اضافة جلسات اعلى الباب للابواب التي يتجاوز ارتفاعها المجال المذكور سابقا مع حشوة MDf وطبشات MDF مع قضيب عدة عالوجهين مع 3 مفصلات مجوزة كروم نوع اول وقفل نوع Hilux صيني قياس 72 ومسكات نوع صاج زاماك صيني مع دهان سطر طبقتين، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
17	صيانة أبواب ونوافذ خشبية يتضمن الاقفال و الدهان وكل ما يلزم	PCS	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
18	توريد وتركيب باب المنيوم داخلي فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	180			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
19	تقديم وتركيب زجاج للنوافذ والأبواب نوع أول مع التثبيت و كل ما يلزم بسماكة لا تقل عن 5 مم	M2	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا

20	توريد وتركيب ابواب حديد بأبعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	5,000			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
21	تقديم وتركيب شبك حماية حديد: الإطار زاوية والقضبان مربع 10 مم مدرفل وكلاوي 10 وإطار مبسط للتثبيت . (شبك الدجاج مغلفن الفتحات مربعة بأبعاد 1*1 سم).	KG	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
22	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزيبق مزهر سماكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب . مع الفواشة والسكورة وكل مايلزم.	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
23	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال والحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	32			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
24	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 2 انش وزن المتر الطولي 1.3 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة	M.L	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
25	صيانة و تعزيل وتسليك انابيب الصرف الصحي المسدودة للمراحيض وإزالة جميع الأوساخ والعوالق ضمنها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.	Piece	-	9			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
26	تركيب مصفاية ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
27	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكشير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
28	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والاكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
29	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سماكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	160			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا

30	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (43*55 سم) (وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفأة /بئط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	5		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
31	تقديم وتركيب رخام 3 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلى/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	5		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
32	تقديم وتركيب مجلى رخام/مرمر/ تركي أزرق اللون مع طاولة، الرخام نوع معجن خالي من العروق سماكة 3 سم مدموج الشفة، لا يقل العرض عن 60 سم مجلي بشكل جيد مع التوصيل الى اقرب مصرف مع التثبيت للرخام بشكل جيد	M2	-	250		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
33	تقديم وتركيب حجر صناعي خارجي مع كل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	-	800		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
34	تقديم وتركيب رخام للمحراب حسب النموذج المعتمد مع كل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	-	60		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
35	تقديم وتركيب سكر حنفيه دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	35		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
36	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	9		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
37	تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف)	M2	-	700		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
38	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتنكيل البلاط	M2	-	5		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
39	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات وجدران بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاغلاق الفراغات بينه	M2	-	200		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
40	توريد وتركيب بريز او طقة للعلب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 250V , 15A حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	30		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
41	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم2 للخطوط الفرعية و 2.5 مم2 للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	250		يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا

42	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقًا لما وافق عليه مهندس الموقع)	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
43	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
44	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من 3A -A10 أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	18			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
45	تقديم فرش سجاد للارضيات نوعية جيدة	m2	-	600			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
46	تقديم وتوصيل مكبرات صوت عدد 4 مع جهاز إذاعة	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
47	تقديم خزانة خشبية وفق المواصفات المطلوبة	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
48	تقديم كرسي بلاستيك لزوم ذوي الاحتياجات الخاصة	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
49	تقديم منبر خشبي نوع جيد من ثلاث درجات مع استراحة ودرازين على الطرفين بارتفاع 90 سم مع الدهان والتثبيت بشكل جيد	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
50	تقديم وتوصيل فلتر مياه للشرب نوعية جيدة وحسب توجيهات الاشراف	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
51	تقديم ميفاتية الكترونية لتحديد أوقات الصلاة	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
52	تقديم وتركيب خزانات للاحذية عبارة عن رفوف خشبية بارتفاع 150 سم وعرض 200 سم	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
53	تقديم طاولات خشبية لحمل القرآن الكريم بابعاد مناسبة	Piece	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
54	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات سقفية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
55	الواح طاقة شمسية باسئاعة 590 واط مع القاعدة المعدنية مع دهان القاعدة وهي عبارة عن زوايا من الحديد ضلعها 4 سم وتثبيتها بشكل جيد	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
56	كبل خاص لتوصيل الطاقة الشمسية مقطع 10 مم2	ml	-	15			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا

57	تقديم وتركيب رافع جهد استطاعة لا تقل عن 8 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
58	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 300 امبير 48فولط مع كل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد أسامة بن زيد ضمن مدينة درعا
59	حفریات مهما كان نوعها مثال (صخور ، تربة)بأعماق مختلفة وعمق اقصى 1.2 م وترحيل نواتج الحفر الغير صالحة للردم الى المكبات العامة.	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
60	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
61	اعمال ترحيل الأنقاض	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
62	تسوية ترابية ضمن +/- 50 سم باليد العاملة مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	M2	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
63	إعادة الردم من نواتج الحفریات مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
64	تقديم وفرش ورش ودحي بحص مكسر سماكة 10 سم بعد الضغط مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية و المخططات (قياس الكميات بعد الضغط).	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
65	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 250كغم3م للجدران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف.	M3	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
66	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البواري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
67	صيانة المداخل تتضمن تعزيل وتسليك القساطل وتقديم وتركيب الأكر والأغطية المعدنية مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
68	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار - خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	180			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا

69	رشة تيروليه من الخارج بإسمنت أبيض عيار 400 كغ/م3 وتنفيذ زريقة خشنة تحت الرشة وإزالة الرشة القديمة ان لازم الامر مع كل ما يلزم	M2	-	2,000			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
70	تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 للأرضيات والأماكن اللازمة سماكة وسطية 7 سم مع تسوية الأرضية قبل الصب بالمواد البحصية مع تحقيق الميول اللازمة وكذلك بعد الصب وإعطاء الميول المناسبة لتصريف المياه ويتم صقل السطح (بعد الصب والتسوية) بمادة الاسمنت الاسود يدويا او آليا بمعدل 2كغ اسمنت للمتر المربع مع السقاية لمدة اسبوع على الأقل وحسب توجيهات الاشراف وتكون المواصفات المواد الداخلة في تركيب الخلطة البينونية وفق الشروط المذكورة في بند البيتون المسلح عدا عيار الاسمنت والذي يكون 250 كغ للمتر المكعب	M3	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
71	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لإعادة تأهيل الهياكل الإنشائية في الارضيات والأسقف والعمدان مع الصقل و التسوية و الرش بالمياه، حديد 12مم أو 10مم أو 14 مم مع كل ما يلزم من أعمال القالب حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M3	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
72	تقديم و صب بيتون مسلح هوردي عيار 350 كغ/م3	M3	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
73	ملئ وإصلاح التشققات بالجدران و الإصلاح يعتمد على عرض الشقوق الموجودة العرض اكبر من 3 مم بحاجة الى تنقير و للطرفين وتوسيع الشق بعمق اكبر من 2سم بحسب توجيهات الاشراف مع كل مايلزم	ML	-	300			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
74	دهان طرش للجدران والأسقف ثلاثة أوجه على الأقل مع الحف والمعجنة	M2	-	3,000			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
75	دهان زيتاتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	-	1,700			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
76	تنفيذ عزل للسطح النهائي باستخدام رقائق البولي اتيلين سماكة لا تقل عن 4 مم وفق الشروط الفنية وتوجيهات الاشراف	M2	-	151			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
77	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (مع ملين وحاجب) سويد نوع ثالث ،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة مع اضافة جلسات اعلى الباب للابواب التي يتجاوز ارتفاعها المجال المذكور سابقا مع حشوة MDf وطبشات MDF مع قضيب عدة عالوجهين مع 3 مفصلات مجوزة كروم نوع اول وقفل نوع Hilux صيني قياس 72 ومسكات نوع صاج زاماك صيني مع دهان سلا طبقتين، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
78	صيانة أبواب ونوافذ خشبية يتضمن الاقفال و الدهان وكل ما يلزن	PCS	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا

79	تقديم وتركيب قفل باب خشبي مع المسكات من أجود الأنواع بعد فك القديم مع التثبيت الجيد وكل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	PCS	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
80	توريد وتركيب باب المنيوم داخلي فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	86			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
81	تقديم وتركيب زجاج للنوافذ والأبواب نوع أول مع التثبيت و كل ما يلزم بسماكة لا تقل عن 5 مم	M2	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
82	توريد وتركيب ابواب حديد بابعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	2,500			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
83	صيانة ابواب معدنية بعد الفك مع اللحام و المعاييرة واصلاح المفصلات واعادة التركيب و كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .	PCS	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
84	تقديم وتركيب أقفال طيش (من أجود الأنواع) للأبواب المعدنية مع التثبيت الجيد وكل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	PCS	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
85	تقديم وتركيب شبك حماية حديد: الإطار زاوية والقضبان مربع 10 مم مدرفل وكلاوي 10 وإطار مبسط للتثبيت . (شبك الدجاج مغلفن الفتحات مربعة بابعاد 1*1 سم)حسب موافقة المشرف	KG	-	300			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
86	صيانة نوافذ معدنية (حديد زوايا) بعد الفك واصلاح الاجزاء المتضررة مع اللحام و المعاييرة واصلاح المفصلات تركيب المسكات المفقودة والدهان مع اعادة التركيب و كل ما يلزم حتى تمام التشغيل .	PCS	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
87	تقديم و تركيب بلور عادي سماكة 5مم في اماكن مختلفة حسب الحاجة مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية	M2	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
88	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزيبق مزهر سماكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب . مع الفواشة والسكورة وكل مايلزم.	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
89	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال الحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
90	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 2 انش وزن المتر الطولي 1.3 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة	M.L	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا

91	صيانة و تعزيل وتسليك انابيب الصرف الصحي المسدودة للمراحيض وإزالة جميع الأوساخ والعوالق ضمنها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
92	تركيب مصفاية ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
93	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكسير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
94	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والإكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
95	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سمائة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
96	تقديم وتنفيذ شوايات مطرية مع غطاء شبك حديد مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
97	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (55*43 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
98	تقديم وتركيب رخام 3 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلي/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	34			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
99	تقديم وتركيب رخام أدراج وطني مجلي وملمع سمائة الطبية 3سم والواقفة 2سم والعرض حسب الواقع لزوم الأدراج والمصاطب مع كل ما يلزم من تجهيز وتكحيل بالاسمنت حسب الشروط الفنية .	M2	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
100	تقديم وتركيب مجلي رخام/مرمر/ تركي أزرق اللون مع طاولة، الرخام نوع معجن خالي من العروق سمائة 3 سم مدموج الشفة، لا يقل العرض عن 60 سم مجلي بشكل جيد مع التوصيل الى اقرب مصرف مع التثبيت للرخام بشكل جيد	M2	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا

101	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
102	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
103	تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف)	M2	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
104	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتكسيل البلاط	M2	-	2,940			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
105	توريد ورصف بلاط انترلوك (سمكة 6 سم وطبقة اهتراء سمكة لا تقل عن 0.6 سم) مع الردم والتسوية والرص وكل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	-	400			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
106	توريد وتركيب رديف انترلوك (الابعاد 30*15*40 سم وبطبقة اهتراء بسمكة لا تقل عن 0.6 سم) مع وسادة بيتونية (15*15 سم) خلف الرديف وكل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M.L	-	160			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
107	توريد وتركيب بلاط طرطور إسمنتي نوع اول للساحات مع كل ما يلزم	M2	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
108	توريد وتنفيذ أعمال إصلاح فواصل التمدد في الأسقف أو الجدران أو الأرضيات، وتشمل إزالة مواد الحشو والعزل التالفة، تنظيف الفاصل بالكامل، تعبئة الفاصل بمادة مانعة للتسرب مناسبة للعزل، مع تركيب غطاء من الالمنيوم بعرض 10 سم وبسمكة 1 ملم وتثبيته من جهة واحدة وجميع المواد والعمالة والمعدات وفق الأصول الفنية وتعليمات الإشراف.	M.L	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
109	تقديم وتركيب سيراميك جدران وارضيات بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاغلاق الفراغات بينه	M2	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
110	توريد وتركيب بريز او طقة للعلب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 250V , 15A حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	60			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
111	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم2 للخطوط الفرعية و 2.5 مم2 للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية	الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا

112	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقًا لما وافق عليه مهندس الموقع)	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
113	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
114	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من 3A -A10 أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	24			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
115	تقديم وزراعة اشجار مختلفة	Piece	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
116	تقديم وتركيب مدفئة مع بواري والعكوس وكل ما يلزم	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
117	تقديم خزانة خشبية وفق المواصفات المطلوبة	Piece	-	12			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
118	تقديم كرسي دوار لغرفة الإدارة	Piece	-	12			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
119	تقديم طاولات خشبية مع جرات وفق القياس المعتمد لزوم إدارة المدرسة	Piece	-	12			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
120	تقديم كراسي جلد بارجل معدنية للمعلمين	Piece	-	24			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
121	تقديم طاولات خشبية ذات ارجل معدنية 80*120*60 سم وفق القياس المعتمد للمدارس	Piece	-	24			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
122	تقديم كراسي لزوم غرفة الإدارة والمعلمين وفق النموذج المعتمد للمدارس	Piece	-	24			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
123	تقديم و تركيب ألواح كتابية كاملة من الفبير ومحيطها من الالمنيوم مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	PCS	-	24			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
124	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات سقفية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	41			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
125	تقديم مقاعد خشبية للقاعات	Piece	-	145			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا

126	تقديم وتركيب رافع جهد استطاعة لا تقل عن 10 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
127	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 300 امبير 48فولط مع كل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
128	تقديم و تركيب ألواح طاقة شمسية 590 واط من نوع جيد مع قاعدة معدنية واكبال نحاسية مقطع 10 مم كل ما يلزم	Piece	-	18			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة نوى 22 ضمن مدينة نوى - درعا
Subtotal/Ara Toplam								المجموع	
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)								تكاليف أخرى (إن وجدت)	
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)								حسم على السعر (إن وجد)	
Total Price (Toplam Fiyat)								السعر الإجمالي	
Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام					Homs / حمص				
العرض صالح لغاية Quotation Valid Till Teklif Geçerlilik Tarihi		تاريخ تقديم عرض السعر Date of submission of the price quote Fiyat teklifinin sunulduğu tarih			توقيع المورد Supplier's Signature Tedarikçinin İmzası		ختم المورد Supplier's stamp Tedarikçinin Damgası		
اتعهد أن العرض صالح لمدة شهرين من تاريخه I pledge that the offer is valid for two months from its date Teklifin tarihinden itibaren iki ay geçerli olduğunu taahhüt ediyorum					الاسم / Name الصفة الوظيفية / Job Description		يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir		
							سيتم خصم (4%) من إجمالي الفاتورة لقاء تكاليف التحويل وأجور المناقلات المالية، ولا تتحمل مؤسسة شام أي تكاليف تحويل إلى حساب المورد. of the total invoice value will be 4% deducted for transfer costs and financial transaction fees; Sham Foundation bears no transfer costs .to the supplier's account		