Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر

المشروع project / proje	إعادة تأهيل المباني التعليمية والمجتمعية في محافظات حمص ودرعا ودير الزور في الجمهورية العربية السورية				
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2025-011	التاريخ تقديم العرض Date the offer was submitted		proje numarası / project number / رقم المشروع	AHF-26010/OP-777

Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد		Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient IFORMATION معلومات مستلم العرض	
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري		Return Quotation to /Teklifin Teslimi /مستلم العرض	
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل		E-mail / E-posta / البريد	
E-mail / E-posta / البريد الالكتروني		Mobile / GSM / موبايل	
Mobile / GSM / موبايل		Address / Adres / العنوان	
Address / Adres / عنوان المزود			

QUOTIATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ / معلومات العرض

Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill / يتم تعبئتها من المشتريات		Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / يتم تعبئتها من قبل المورد	
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi		**تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi**	
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع		**Currency Used / عملة التسعير/ Kullanılan Para Birimi**	**دولار امريكي $$$**

no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	الملاحظات Notes Notlar
1	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	-	20			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
2	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 250كغ/م3 للجدران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف.	M3	-	6			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
3	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البواري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	-	10			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
4	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار-خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	20			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
5	رشة تيروليه من الخارج بإسمنت أبيض عيار 400 كغ/ م3 وتنفيذ زريقة خشنة تحت الرشة وإزالة الرشة القديمة ان لزم الامر مع كل ما يلزم	M2	-	3,000			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
6	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لإعادة تأهيل الهياكل الإنشائية في الارضيات والأسقف والعمدان مع الصقل و التسوية و الرش بالمياه، حديد 12مم أو 10مم أو 14 مم مع كل ما يلزم من أعمال القالب حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M3	-	1			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
7	ملئ وإصلاح التشققات بالجدران و الإصلاح يعتمد على عرض الشقوق الموجودة العرض اكبر من 3 مم بحاجة الى تنقير و للطرفين وتوسيع الشق بعمق اكبر من 2سم بحسب توجيهات الاشراف مع كل مايلزم	ML	-	600			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
8	دهان طرش للجدران والأسقف ثلاثة أوجه على الأقل مع الحف والمعجنة	M2	-	1,500			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين

9	دهان زياتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	-	2,500			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
10	تنفيذ عزل مائي للسطح النهائي باستخدام رقائق البولي اتيلين سماكة لا تقل عن 4 مم وفق الشروط الفنية وتوجيهات الاشراف	M2	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
11	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (دون ملبن) سويد نوع ثالث ،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة مع اضافة جلسات اعلى الباب للابواب التي يتجاوز ارتفاعها المجال المذكور سابقا مع حشوة MDf وطبشات MDF مع قضيب عدة عالوجهين مع 3 مفصلات مجوزة كروم نوع اول وقفل نوع Hilux صيني قياس 72 ومسكات نوع صاج زاماك صيني مع دهان سلر طبقتين، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	42			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
12	توريد وتركيب كشف (ملبن) خشبي للابواب (داخلية / خارجية) والنوافذ سويد نوع ثالث مع الدهان وكل ما يلزم عرض 12 سم بسماكة 5 سم بشرط عدم وجود عقد ضارة ضمن الكشف مع الدهان سلر طبقة واحدة بالاضافة الى ملئ الفراغات بين الجدار والكشف باستخدام الطينة الاسمنتية، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M.L	-	105			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
13	توريد وتركيب حاجب خشبي للابواب (داخلية / خارجية) والنوافذ سويد نوع ثالث من جهة واحدة فقط بشرط عدم وجود عقد ضارة ضمن الحاجب خال من التشققات مع الدهان وكل ما يلزم عرض 6 سم حسب الواقع سماكة 1.25 سم مع الدهان سلر طبقة واحدة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M.L	-	450			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
14	صيانة أبواب ونوافذ خشبية يتضمن الاقفال و الدهان وكل ما يلزم	PCS	-	12			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
15	توريد وتركيب باب المنيوم داخلي فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
16	تقديم وتركيب زجاج للنوافذ والأبواب نوع أول مع التثبيت و كل ما يلزم بسماكة لا تقل عن 5 مم	M2	-	130			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
17	توريد وتركيب ابواب حديد بابعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	500			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
18	توريد وتركيب نوافذ حديد بابعاد متغيرة الابعاد حسب الواقع مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	1,400			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين

19	تقديم وتركيب شبك حماية حديد: الإطار زاوية والقضبان مربع 10 مم مدرفل وكلاوي 10 وإطار مبسط للتثبيت . (شبك الدجاج مغلفن الفتحات مربعة بابعاد 1*1 سم)حسب موافقة المشرف	KG	-	1,400			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
20	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزيبق مزهر سماكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب .	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
21	تقديم وتركيب عوامة (فواشة) بلاستيك او فلين مع سيخ نحاسي مع التوصيلات اللازمة للخزان والأنابيب لتوصيلها مع شبكة المنزل.	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
22	تقديم وتركيب سكر للخزان 3/4-1/2 انش دحلة نحاس مع التوصيلات اللازمة لتوصيل الخزان مع الشبكة	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
23	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال والحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
24	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 2 انش وزن المتر الطولي 1.3 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة	M.L	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
25	صيانة و تعزيل وتسليك انابيب الصرف الصحي المسدودة للمراحيض وإزالة جميع الأوساخ والعوالق ضمنها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.	Piece	-	18			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
26	تركيب مصفاية ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	18			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
27	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكسير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	13			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
28	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والإكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين

29	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سماكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	80			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
30	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (55*43 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
31	تقديم وتركيب رخام 3 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلى/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
32	تقديم وتركيب مجلى رخام/مرمر/ تركي أزرق اللون مع طاولة، الرخام نوع معجن خالي من العروق سماكة 3 سم مدموج الشفة، لا يقل العرض عن 60 سم مجلي بشكل جيد مع التوصيل الى اقرب مصرف مع التثبيت للرخام بشكل جيد	M2	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
33	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	21			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
34	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (3/4) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
35	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	13			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
36	تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف)	M2	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
37	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتنكيل البلاط	M2	-	1,500			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
38	توريد وتركيب بلاط طرطوار إسمنتي نوع اول للساحات مع كل ما يلزم	M2	-	200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين

39	توريد وتنفيذ أعمال إصلاح فواصل التمدد في الأسقف أو الجدران أو الأرضيات، وتشمل إزالة مواد الحشو والعزل التالفة، تنظيف الفاصل بالكامل، تعبئة الفاصل بمادة مانعة للتسرب مناسبة للعزل، مع تركيب غطاء من الالمينوم بعرض 10 سم وبسماكة 1 ملم وتثبيته من جهة واحدة وجميع المواد والعمالة والمعدات وفق الأصول الفنية وتعليمات الإشراف.	M.L	-	16			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
40	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاغلاق الفراغات بينه	M2	-	50			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
41	تقديم وتركيب سيراميك للجدران /مطبخ، حمام، تواليت، فوق المجلى/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع توفير طبقة قصارة (بطانة) قبل التركيب، والانتهاء بشكل صحيح وملاءم بين السيراميك مع الروبة باللون المناسب	M2	-	50			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
42	توريد وتركيب بريز او طقة للعلب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 15A , 250V حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	120			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
43	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم2 للخطوط الفرعية و 2.5 مم2 للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	120			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
44	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقًا لما وافق عليه مهندس الموقع	Piece	-	3			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
45	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	6			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
46	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من A10- 3A أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والاسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	24			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
47	تقديم وزراعة اشجار مختلفة	Piece	-	20			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
48	تقديم مقاعد خشبية للقاعات	Piece	-	160			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
49	تقديم كراسي جلد بارجل معدنية للمعلمين	Piece	-	25			**يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية**		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين

50	تقديم خزانة خشبية وفق المواصفات المطلوبة	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
51	تقديم كرسي دوار لغرفة الإدارة	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
52	تقديم طاولات خشبية ذات ارجل معدنية 60*120*80 سم وفق القياس المعتمد للمدارس	Piece	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
53	تقديم طاولات خشبية مع جرارات وفق القياس المعتمد لزوم إدارة المدرسة	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
54	تقديم كراسي لزوم غرفة الإدارة والمعلمين وفق النموذج المعتمد للمدارس	Piece	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
55	تقديم و تركيب ألواح كتابية كاملة من الفيبر ومحيطها من الالمينوم مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	PCS	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
56	تقديم وتركيب مدفئة مع بواري والعكوس وكل ما يلزم	Piece	-	28			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
57	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات سقفية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	28			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
58	تقديم و تركيب ألواح طاقة شمسية 590 واط من نوع جيد مع قاعدة معدنية واكبال نحاسية مقطع 10 مم2 كل ما يلزم	Piece	-	14			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
59	تقديم وتركيب رافع جهد استطاعة لا تقل عن 10 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
60	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 300 امبير 48فولط مع كل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة علي بن ابي طالب في الميادين
61	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
62	اعمال ترحيل الأنقاض	M3	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
63	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البواري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	-	12			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
64	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار- خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين

65	رشة تيروليه من الخارج بإسمنت أبيض عيار 400 كغ/ م3 وتنفيذ زريقة خشنة تحت الرشة وإزالة الرشة القديمة ان لزم الامر مع كل ما يلزم	M2	-	850			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
66	دهان زياتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	-	1,270			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
67	تنفيذ عزل مائي للسطح النهائي باستخدام رقائق البولي اتيلين سماكة لا تقل عن 4 مم وفق الشروط الفنية وتوجيهات الاشراف	M2	-	450			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
68	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (دون ملبن) سويد نوع ثالث ،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة مع اضافة جلسات اعلى الباب للابواب التي يتجاوز ارتفاعها المجال المذكور سابقا مع حشوة MDf وطبشات MDF مع قضيب عدة عالوجهين مع 3 مفصلات مجوزة كروم نوع اول وقفل نوع Hilux صيني قياس 72 ومسكات نوع صاج زاماك صيني مع دهان سلر طبقتين، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
69	توريد وتركيب كشف (ملبن) خشبي للابواب (داخلية / خارجية) والنوافذ سويد نوع ثالث مع الدهان وكل ما يلزم عرض 12 سم بسماكة 5 سم بشرط عدم وجود عقد ضارة ضمن الكشف مع الدهان سلر طبقة واحدة بالاضافة الى ملئ الفراغات بين الجدار والكشف باستخدام الطينة الاسمنتية، حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M.L	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
70	توريد وتركيب حاجب خشبي للابواب (داخلية / خارجية) والنوافذ سويد نوع ثالث من جهة واحدة فقط بشرط عدم وجود عقد ضارة ضمن الحاجب خال من التشققات مع الدهان وكل ما يلزم عرض 6 سم حسب الواقع سماكة 1.25 سم مع الدهان سلر طبقة واحدة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M.L	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
71	توريد وتركيب باب المنيوم داخلي فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	80			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
72	توريد وتركيب ابواب حديد بابعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	1,800			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
73	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزيبق مزهر سماكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب .	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
74	تقديم وتركيب عوامة (فواشة) بلاستيك او فلين مع سيخ نحاسي مع التوصيلات اللازمة للخزان والأنابيب لتوصيلها مع شبكة المنزل.	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
75	تقديم وتركيب سكر للخزان 1/2-3/4 انش دحلة نحاس مع التوصيلات اللازمة لتوصيل الخزان مع الشبكة	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين

76	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال والحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
77	تركيب مصفاية ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
78	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكسير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
79	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والإكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	12			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
80	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سماكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	48			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
81	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (55*43 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
82	تقديم وتركيب رخام 3 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلى/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
83	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
84	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
85	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتنكيل البلاط	M2	-	1,200			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
86	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاغلاق الفراغات بينه	M2	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين

87	تقديم وتركيب سيراميك للجدران /مطبخ، حمام، تواليت، فوق المجلى/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع توفير طبقة قصارة (بطانة) قبل التركيب، والانتهاء بشكل صحيح وملاءم بين السيراميك مع الروبة باللون المناسب	M2	-	110			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
88	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم2 للخطوط الفرعية و 2.5 مم2 للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	44			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
89	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقًا لما وافق عليه مهندس الموقع	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
90	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
91	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من A10- 3A أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والاسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
92	تقديم مقاعد خشبية للقاعات	Piece	-	90			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
93	تقديم كراسي جلد بارجل معدنية للمعلمين	Piece	-	6			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
94	تقديم خزانة خشبية وفق المواصفات المطلوبة	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
95	تقديم كرسي دوار لغرفة الإدارة	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
96	تقديم طاولات خشبية ذات ارجل معدنية 60*120*80 سم وفق القياس المعتمد للمدارس	Piece	-	6			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
97	تقديم طاولات خشبية مع جرارات وفق القياس المعتمد لزوم إدارة المدرسة	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
98	تقديم و تركيب ألواح كتابية كاملة من الفيبر ومحيطها من الالمينوم مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	PCS	-	6			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
99	تقديم وتركيب مدفئة مع بواري والعكوس وكل ما يلزم	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين

100	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات سقفية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
101	تقديم و تركيب ألواح طاقة شمسية 590 واط من نوع جيد مع قاعدة معدنية واكبال نحاسية مقطع 10 مم2 كل ما يلزم	Piece	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
102	تقديم وتركيب رافع جهد استطاعة لا تقل عن 4.5 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
103	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 200 امبير 24 فولط مع كل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مدرسة خشام في الميادين
104	حفريات مهما كان نوعها مثال (صخور ، تربة)باعماق مختلفة وعمق اقصى 1.2 م وترحيل نواتج الحفر الغير صالحة للردم الى المكبات العامة.	M3	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
105	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
106	اعمال ترحيل الأنقاض	M3	-	10			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
107	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 250كغ/م3 للجدران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف.	M3	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
108	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار- خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	800			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
109	تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 للأرضيات والأماكن اللازمة سماكة وسطية 7 سم مع تسوية الأرضية قبل الصب بالمواد البحصية مع تحقيق الميول اللازمة وكذلك بعد الصب وإعطاء الميول المناسبة لتصريف المياه ويتم صقل السطح (بعد الصب والتسوية) بمادة الاسمنت الاسود يدويا او آليا بمعدل 2كغ اسمنت للمتر المربع مع السقاية لمدة اسبوع على الاقل وحسب توجيهات الاشراف وتكون المواصفات المواد الداخلة في تركيب الخلطة البيتونية وفق الشروط المذكورة في بند البيتون المسلح عدا عيار الاسمنت والذي يكون 250 كغ للمتر المكعب	M3	-	28			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين

110	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لإعادة تأهيل الهياكل الإنشائية في الارضيات والأسقف والعمدان مع الصقل و التسوية و الرش بالمياه، حديد 12مم أو 10مم أو 14 مم مع كل ما يلزم من أعمال القالب حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M3	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
111	دهان زياتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	-	1,850			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
112	تنفيذ عزل مائي للسطح النهائي باستخدام رقائق البولي اتيلين سماكة لا تقل عن 4 مم وفق الشروط الفنية وتوجيهات الاشراف	M2	-	700			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
113	توريد وتركيب منجور المنيوم داخلي للنوافذ والأبواب فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع جميع ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	-	50			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
114	تقديم وتركيب منجور PVC للحمامات مع كل مايلزم	M2	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
115	توريد وتركيب ابواب حديد بابعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	-	1,600			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
116	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال والحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	-	60			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
117	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكسير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	-	15			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
118	تقديم وتركيب كرسي افرنجي وكل مايلزم	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
119	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والإكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	-	80			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين

120	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سماكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	-	80			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
121	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (43*55 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
122	تقديم وتركيب رخام 3 سم لحواف النوافذ والأبواب أو المجلى/تعويض/ او استخدامات مختلفة مع التركيب في أماكن مختلفة/عتبة باب بأبعاد متوافقة مع عرض الباب/	M2	-	20			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
123	تقديم وتركيب حجر صناعي خارجي مع كل ما يلزم وبحسب توجيهات جاهز الاشراف	M2	-	800			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
124	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	16			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
125	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	-	16			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
126	تقديم وتركيب خلاط ماء وكل مايلزم	Piece	-	3			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
127	تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف)	M2	-	220			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
128	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتنكيل البلاط	M2	-	220			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
129	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاغلاق الفراغات بينه	M2	-	75			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين

130	تقديم وتركيب سيراميك للجدران /مطبخ، حمام، تواليت، فوق المجلى/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع توفير طبقة قصارة (بطانة) قبل التركيب، والانتهاء بشكل صحيح وملاءم بين السيراميك مع الروبة باللون المناسب	M2	-	265			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
131	تقديم وتركيب بلاط انترلوك سماكة 6 سم مع كل مايلزم	M2	-	85			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
132	تقديم وتركيب حجر رديف مع كا مايلزم	ml	-	40			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
133	تقديم وتركيب وزرات رخام طب فوق السيراميك عرض 7 سم مع كل مايلزم	ml	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
134	تقديم وتركيب قرميد pvc (بليكسي ملون) سماكة 2.2 مم مع كل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
135	توريد وتركيب بريز او طقة للعلب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 15A , 250V حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	-	30			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
136	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم2 للخطوط الفرعية و 2.5 مم2 للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط او النيون وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	150			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
137	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقًا لما وافق عليه مهندس الموقع	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
138	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية /16 أمبير/	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
139	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من A10- 3A أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والاسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	-	32			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
140	تقديم وتركيب مراوح سحب للحمامات	Piece	-	4			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
141	تقديم فرش سجاد للارضيات نوعية جيدة	m2	-	320			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين

142	تقديم وتوصيل مكبرات صوت عدد 4 مع جهاز إذاعة	Piece	-	2			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
143	تقديم خزانة خشبية وفق المواصفات المطلوبة	Piece	-	6			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
144	تقديم كرسي بلاستيك لزوم ذوي الاحتياجات الخاصة	Piece	-	15			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
145	تقديم وتوصيل فلتر مياه للشرب نوعية جيدة وحسب توجيهات الاشراف	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
146	تقديم ميقاتية الكترونية لتحديد أوقات الصلاة	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
147	تقديم وتركيب خزانات للاحذية عبارة عن رفوف خشبية بارتفاع 150 سم وعرض 200 سم	Piece	-	5			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
148	تقديم طاولات خشبية لحمل القران الكريم بابعاد مناسبة	Piece	-	25			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
149	تقديم وتركيب مراوح كهربائية ثلاث شفرات جدارية مع كل ما يلزم للتوصيل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	-	18			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
150	الواح طاقة شمسية باسنطاعة 590 واط مع القاعدة المعدنية مع دهان القاعدة وهي عبارة عن زوايا من الحديد ضلعها 4 سم وتثبيتها بشكل جيد	Piece	-	8			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
151	كبل خاص لتوصيل الطاقة الشمسية مقطع 10 مم2	ml	-	70			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
152	تقديم وتركيب رافع جهد استطاعة لا تقل عن 8 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
153	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 300 امبير 48فولط مع كل ما يلزم	Piece	-	1			يرجى الرجوع الى دفتر المواصفات الفنية		الكمية المطلوب تنفيذها في مسجد الوسط في الميادين
Subtotal/Ara Toplam							المجموع		
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)		
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)		
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي		

Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام		Deir Ezz Zour / دير الزور		
العرض صالح لغاية Quotation Valid Till Teklif Geçerlilik Tarihi	تاريخ تقديم عرض السعر Date of submission of the price quote Fiyat teklifinin sunulduğu tarih	توقيع المورد Supplier's Signature Tedarikçinin İmzası	يلغى عرض السعر الذي لايحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir	ختم المورد Supplier's stamp Tedarikçinin Damgası
اتعهد أن العرض صالح لمدة شهرين من تاريخه I pledge that the offer is valid for two months from its date Teklifin tarihinden itibaren iki ay geçerli olduğunu taahhüt ediyorum		**Name / الاسم** **Job Description / الصفة الوظيفية**		**سيُخصم مبلغ مالي بقيمة (4%) من القيمة الإجمالية للفاتورة، وذلك لتغطية تكاليف تحويل الأموال وأجور المناقلات المالية. ولا تتحمل مؤسسة شام أي تكاليف تتعلق بالتحويل إلى حساب المورد.** **of the total invoice value will be 4% deducted for transfer costs and financial transaction fees; Sham Foundation bears no transfer costs to the supplier's account.**