Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر

project / proje المشروع	Integrated Area-Based Recovery and Essential Service Restoration through the Humanitarian-Development-Peace Nexus in Idleb				
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2025-011	تاريخ تقديم العرض Date the offer was submitted		proje numarası / project number / رقم المشروع	RA4-015045/AHF-26012

Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد		Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient IFORMATION معلومات مستلم العرض	
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري		Return Quotation to /Teklifin Teslimi/ مستلم العرض	
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل		E-mail / E-posta / البريد	
E-mail / E-posta / البريد الالكتروني		Mobile / GSM / موبايل	
Mobile / GSM / موبايل		Address / Adres / العنوان	
Address / Adres / عنوان المزود			

QUOTIATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ / معلومات العرض

Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill / يتم تعبئتها من المشتريات		Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / يتم تعبئتها من قبل المورد	
تاريخ استحقاق المواد **Required Delivery date** **Malzeme Teslim Tarihi**		**تاريخ توفر المواد** **Availability date** **Malzeme Tedarik Tarihi**	
شروط الدفع Ödeme Şartları/ Payment Terms		**Currency Used /عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi**	**دولار امريكي $$$**

no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Weight Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	العلامة التجارية Brand Details Marka Detayları	الملاحظات Notes Notlar
1	هدم و إزالة جدران من بلوك اسمنتي أو أرضيات بيتونية حسب التوجيهات من جهاز الإشراف والتخلص منها ونقلها للمواقع الموافق عليها من قبل مهندس الموقع	M3	....	140			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
2	اعمال ترحيل الأنقاض	M3	....	345			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
3	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ مختلف السماكات عيار 250كغ\م3 للجدران الداخلية والخارجية و الفتحات حسب توجيهات المهندس المشرف..	M3	....	62			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
4	تقديم وتركيب بوري مدخنة اسمنتي دائري حسب الواقع مع التثبيت بشكل جيد والطينة حولها مع وضع حلقة معدنية مكان تثبيت البواري في الأسفل والغطاء وحسب توجيهات المهندس المشرف	M.L	....	32			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
5	صيانة المداخن تتضمن تعزيل وتسليك القساطل وتقديم وتركيب الأكر والأغطية المعدنية مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	Piece	....	46			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
6	تنفيذ اعمال زريقة ثلاث طبقات (رشة مسمار- خشنة – ناعمة) للجدران او الاسقف باستخدام اسمنت اسود عيار 300 كغ/م3 حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	....	143			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
7	رشة تيروليه من الخارج بإسمنت أبيض عيار 400 كغ/ م3 وتنفيذ زريقة خشنة تحت الرشة وإزالة الرشة القديمة ان لزم الامر مع كل ما يلزم .	M2	....	5,360			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
8	تقديم وصب بيتون عادي عيار 250 كغ/م3 للأرضيات والأماكن اللازمة سماكة وسطية 7 سم مع تسوية الأرضية قبل الصب بالمواد البحصية مع تحقيق الميول اللازمة وكذلك بعد الصب وإعطاء الميول المناسبة لتصريف المياه ويتم صقل السطح (بعد الصب والتسوية) بمادة الاسمنت الاسود يدويا او آليا بمعدل 2كغ اسمنت للمتر المربع مع السقاية لمدة اسبوع على الاقل وحسب توجيهات الاشراف وتكون المواصفات المواد الداخلة في تركيب الخلطة البيتونية وفق الشروط المذكورة في بند البيتون المسلح عدا عيار الاسمنت والذي يكون 250 كغ للمتر المكعب .	M3	....	1			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
9	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لإعادة تأهيل الهياكل الإنشائية في الارضيات والأسقف والعمدان مع الصقل و التسوية و الرش بالمياه، حديد 12مم أو 10مم أو 14 مم مع كل ما يلزم من أعمال القالب حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف. .	M3	....	44			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
10	تقديم وتركيب حجر تلبيس نحيت ابيض سماعة 3 سم نوع قاسي مع كل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	....	699			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
11	تقديم وتركيب رخام سماكة 3سم والعرض حسب الواقع مع كل ما يلزم من تجهيز وتكحيل بالاسمنت حسب الشروط الفنية ..	M2	....	200			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities

12	تقديم وتركيب مجلى رخام/مرمر/ تركي أزرق اللون مع طاولة، الرخام نوع معجن خالي من العروق سماكة 3 سم مدموج الشفة، لا يقل العرض عن 60 سم مجلي بشكل جيد مع التوصيل الى اقرب مصرف مع التثبيت للرخام بشكل جيد .	M2	....	19			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
13	تقديم وتركيب حجرابيض شبر نوافذ وابواب خارجية سماكة 5 سم قاسي نوع اول خالي من العروق مشغول مدموج مع كل مايلزم حسب توجيهات جيهاز الاشراف .	M2	....	138			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
14	اعمال جلي الحجر بطريقة الجلخ أو الضرب بالرمل مع إعادة الكحلة وكل ما يلزم .	m2	....	770			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
15	فك وتركيب حجر تلبيس مختلف القياسات مع كل مايلزم.	m²	....	30			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
16	تقديم وتركيب نعلات رخام سماكة 0.8سم ارتفاع 10سم للغرف الصفية والغرف الإدارية والممرات ملائمة للموقع مع التكحيل وكل مايلزم حسب توجيهات جهاز الاشراف .	M.L	....	820			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
17	تقديم وتركيب بلاط مجلي نوع أول أو حسب الواقع للأرضيات أو السطح مع الالتزام بتوجيهات جهاز الاشراف	M2	....	1,392			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
18	جلي بلاط أرضية مركب سابقاً وتكون بعدها مرحلة تنعيم وتنكيل البلاط	M2	....	3,753			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
19	توريد ورصف بلاط انترلوك (سماكة 6 سم وطبقة اهتراء سماكة لا تقل عن 0.6 سم) مع الردم والتسوية والرص وكل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	....	23			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
20	توريد وتركيب رديف انترلوك (الابعاد 30*15*40 سم وبطبقة اهتراء بسمكاة لا تقل عن 0.6 سم) مع وسادة بيتونية (15*15 سم) خلف الرديف وكل ما يلزم وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M.L	....	43			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
21	توريد وتركيب بلاط طرطوار إسمنتي نوع اول للساحات مع كل ما يلزم	M2	....	2,150			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
22	توريد وتنفيذ أعمال إصلاح فواصل التمدد في الأسقف أو الجدران أو الأرضيات، وتشمل إزالة مواد الحشو والعزل التالفة، تنظيف الفاصل بالكامل، تعبئة الفاصل بمادة مانعة للتسرب مناسبة للعزل، مع تركيب غطاء من الالمينوم بعرض 10 سم وبسماكة 1 ملم وتثبيته من جهة واحدة وجميع المواد والعمالة والمعدات وفق الأصول الفنية وتعليمات الإشراف.	M.L	....	11			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
23	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات بلون مناسب مبولد وغير قابل للانزلاق عليه مع تحقيق ميول كافية للأرضيات /مطبخ، حمام، تواليت/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع الروبة باستخدام اسمنت ابيض لاغلاق الفراغات بينه	M2	....	71			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
24	تقديم وتركيب سيراميك للجدران /مطبخ، حمام، تواليت، فوق المجلى/ أو حسب المكان الذي يحدده المشرف، مع توفير طبقة قصارة (بطانة) قبل التركيب، والانتهاء بشكل صحيح وملاءم بين السيراميك مع الروبة باللون المناسب	M2	....	162			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".
25	ملئ وإصلاح التشققات بالجدران و الإصلاح يعتمد على عرض الشقوق الموجودة العرض اكبر من 3 مم بحاجة الى تنفير و للطرفين وتوسيع الشق بعرض 2 سم وعمق 5 سم وبحسب توجيهات الاشراف مع كل مايلزم	ML	....	45			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of Quantities".

26	دهان طرش للجدران والأسقف ثلاثة أوجه على الأقل مع الحف والمعجنة	M2	....	6,700			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
27	دهان زياتي للجدران والأسقف وجه واحد نهائي	M2	....	9,160			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
28	تنفيذ عزل مائي للسطح النهائي باستخدام رقائق البولي اتيلين سماكة لا تقل عن 4 مم وفق الشروط الفنية وتوجيهات الاشراف	M2	....	636			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
29	توريد وتركيب درفة باب خشبي داخلي او خارجي (مع ملبن عرض 12 سم و حاجب عرض 7سم) سويد نوع ثالث ،مع الدهان وكل ما يلزم مع عدم وجود عقد ضارة وفق دفتر الشروط وبحسب توجيهات جهاز الاشراف	M2	....	230			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
30	توريد وتركيب باب او نافذة المنيوم داخلي فضي سماكة 1.2مم منشأ تركي او وطني نوع جيد، مع بلور سماكة 5 مم وكل ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	M2	....	692			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
31	تقديم و تركيب ألواح كتابية كاملة من الفيبر ومحيطها من الالمينوم مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	Piece	....	48			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
32	توريد وتركيب ابواب حديد بابعاد متغيرة العرض مع مفصلات عدد 3 بقياس 16مم مع قفل نوع جيد مع دهان زريقون طبقة أساس ووجهين دهان زيتي لون اسود حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	KG	....	5,835			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
33	تقديم وتركيب أقفال طبش (من أجود الأنواع) للأبواب المعدنية مع التثبيت الجيد وكل ما يلزم حسب الشروط الفنية .	PCS	....	18			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
34	تقديم وتركيب أعمدة سلة من الحديد مع هدف سلة مع شبكة مع بورد سلة بليكسي بحسب المواصفات المعتمدة في السلة مع كافة الاكسسوارات الازمة حسب توجيهات جهاز الاشراف والمحططات اللازمة	KG	....	2,150			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
35	تقديم وتركيب هدف ملعب سداسي حديد مثبيت في الأرض يشكل متين عرض 3امتار ارتفاع 2 متر مع كل مايلزم من عوارض وقوائم حديد وشبك حسب توجيهات جهاز الاشراف	KG	....	1,325			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
36	تقديم وتركيب شبك حماية حديد: الإطار زاوية والقضبان مربع 10 مم مدرفل وكلاوي 10 وإطار مبسط للتثبيت . (شبك الدجاج مغلفن الفتحات مربعة بابعاد 1*1 سم)حسب موافقة المشرف	KG	....	13,620			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
37	توريد وتركيب خزان مياه سعة 2 م3 صاج حديد مزيبق مزهر سماكة 1.5 مم ، وزن لا يقل عن 130 كغ، مع توصيل الخزان لشبكة بواسطة أنابيب .	Piece	....	8			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
38	تقديم وتركيب عوامة (فواشة) بلاستيك او فلين مع سيخ نحاسي مع التوصيلات اللازمة للخزان والأنابيب لتوصيلها مع شبكة المنزل.	Piece	....	8			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
39	تقديم وتركيب سكر للخزان 1/2-3/4 انش دحلة نحاس مع التوصيلات اللازمة لتوصيل الخزان مع الشبكة	Piece	....	8			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
40	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 4 انش وزن المتر الطولي 2.8 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة نوع /تركي مع اعمال والحفر والمد والردم (بمواد صالحة موافق عليها من قبل المشرف) أو التثبيت بالجدار أو الأرضية مع التغطية بمونة اسمنتية بشكل جيد	M.L	....	138			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
41	توريد وتركيب انابيب PVC نوع تركي قطر 2 انش وزن المتر الطولي 1.3 كغ مع جميع القطع والاكسسوارات اللازمة	M.L	....	36			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
42	صيانة و تعزيل وتسليك انابيب الصرف الصحي المسدودة للمراحيض وإزالة جميع الأوساخ والعوالق ضمنها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.	Piece	....	22			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
43	تركيب مصفاية ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	....	23			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities

44	توريد وتركيب بطة بورسلان نوع تركي للتواليت مع تثبيته باستخدام المونة الاسمنتية مع جميع الاكسسوارات والبواري الصحية اللازمة لتركيبه مع إزالة وتكسير وترحيل أنقاض التواليت القديمة.	Piece	....	16			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
45	تقيد وتركيب كرسي تواليت أفرنجي نوع اول مخصص لذوي الإعاقة مع الحنفية والخرطوم وكافة التوصيلات والاكسسوارات الازمة لانهاء العمل وكل مايلزم حسب توجيهات جيهاز الاشراف	Piece	....	6			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
46	تقديم وتركيب قساطل حديدية مجلفن للنوازل المطرية: قطر 4نش / بسماكة 3 مم ، يتم وصل بواري الحديد باللحام وتثبيتها بشكل جيد إلى الجدار حتى الإشباع، مع المصفاة ،الأكواع، الوصلات، اللحام، الدهان والإكسسوارات وكل ما يلزم	M.L	....	184			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
47	تقديم و تركيب قساطل PPR من أجل تمديدات المياه الحلوة 4/3 أنش نوع أول وطني/ تركي سماكة جدار لا تقل عن 3 مم، ضغط 16 بار مع كافة القطع والتوصيلات الاكسسوارات اللازمة مع الحفر والتثبيت والتغطية بواسطة المونة الاسمنتية	M.L	....	223			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
48	تقديم وتنفيذ شوايات مطرية مع غطاء شبك حديد مع كل ما يلزم حسب الشروط الفنية.	Piece	....	12			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
49	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان قياس (55*43 سم)وسط نوع (تركي) مع عمود سيراميك مع مصفاة /بنط/ نوع أول وخرطوم تصريف راصور مع التثبيت بشكل جيد على الجدار مع إضافة سيليكون ابيض او شفاف لإغلاق الفراغات بين المغسلة ومحيطها وكل ما يلزم. حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف	Piece	....	18			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
50	تقديم وتركيب سكر حنفية دحلة نحاس (1/2) انش لمخارج المياه الفرعية مع تفلون لمنع تسرب المياه وجميع الاكسسوارات التوصيلات اللازمة لتطويل الحنفية ان لزم الامر والتثبيت حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	....	84			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
51	توريد وتركيب خرطوم تواليت بلاستيكي نوعية جيدة يركب مع حنفية التواليت	Piece	....	20			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
52	توريد وتركيب بريز او طقة للعلب الظاهرة والمخفية نوع جيد تركي 15A , 250V حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.	Piece	....	158			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
53	تقديم وتركيب نقطة كهربائية وتشمل النقطة الاسلاك النحاسية بمقطع لا يقل عن 1.5 مم2 للخطوط الفرعية و 2.5 مم2 للخطوط الرئيسية والمفتاح والسوكة واللمبة 30 واط وحسب توجيهات المهندس المشرف	Piece	....	471			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
54	توريد وتركيب صندوق قواطع مزدوج مخفي ، 10 قواطع (وفقًا لما وافق عليه مهندس الموقع	Piece	....	10			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
55	توريد وتركيب القاطع الرئيسي قاطع ثنائي دفن نوع (DE-PA) تركي مع توفير جميع المواد والأسلاك الضرورية 64 أمبير/	Piece	....	10			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
56	إضافة وتركيب قاطع فرعي SIEMENS صيني من A10-3A أو حسب رأي المشرف للغرف مع توفير جميع المواد والاسلاك الضرورية من القاطع حتى الغرفة.	Piece	....	76			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
57	تقديم وزراعة اشجار مختلفة	Piece	....	220			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
58	تقديم و فرش تربة زراعية حمراء مناسبة لزراعة الاشجار و خالية من الشوائب كالحجارة و الردم	m^3	....	20			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
59	تقديم و تركيب مقعد حديقة وفق المواصفات والمخططات المرفقة	PCS	....	3			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
60	تقديم و تركيب سلة مهملات معدنية طول 40 سم و قطر 30 سم مع التثبيت على ارضية مصبوبة على طرف الممرات في الحديقة	PCS	....	6			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
61	تنظيف الحديقة من الحجارة والاعشاب	Unit	....	1			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق** **As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities

62	تقديم مجموعة العاب أطفال (زحليطة بلاستيكية عدد 3مراجيح عدد 4)	Unit	....	1			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
63	تقديم و تركيب ألواح طاقة شمسية 590 واط من نوع جيد مع قاعدة معدنية واكبال نحاسية مقطع 10 مم2 كل ما يلزم	Piece	....	42			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
64	تقديم وتركيب رافع جهد استطاعة لا تقل عن 4.5 كيلو واط مع التوصيل وكل ما يلزم	Piece	....	6			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
65	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم سعة 200 امبير 24 فولط مع كل ما يلزم	Piece	....	6			**Annex 1 موضحة في دفتر الشروط الفنية المرفق As detailed in the attached Technical Specifications Document (Annex 1).**		الكمية في عرض السعر تشمل الاعمال في 4 مدارس و الكميات التفصيلية موضحة في جداول الكميات المرفقة The quantities in the price offer cover the" works in the four schools, and the detailed quantities are shown in the attached Bills of ".Quantities
Subtotal/Ara Toplam							المجموع		
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكاليف أخرى (إن وجدت)		
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)							حسم على السعر (إن وجد)		
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي		

عنوان الاستلام/Alıcı adresi/Delivery address	ادلب (معرة النعمان - حاس) Idlib (Maarat al-Nu'man – Has)

العرض صالح لغاية Quotation Valid Till Teklif Geçerlilik Tarihi	تاريخ تقديم عرض السعر Date of submission of the price quote Fiyat teklifinin sunulduğu tarih	توقيع المورد Supplier's Signature Tedarikçinin İmzası	يلغى عرض السعر الذي لايحمل ختم وتوقيع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat teklifi iptal edilecektir	ختم المورد Supplier's stamp Tedarikçinin Damgası
اتعهد أن العرض صالح لمدة شهرين من تاريخه I pledge that the offer is valid for two months from its date Teklifin tarihinden itibaren iki ay geçerli olduğunu taahhüt ediyorum		**Name / الاسم** **Job Description / الصفة الوظيفية**		* يتم سداد المستحقات المالية للمورد الفائز بالليرة السورية، وذلك وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد والصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تنفيذ عملية الدفع الفعلية. * يتحمل المورد وحده كافة الرسوم والعمولات والاقتطاعات والتكاليف المصرفية المترتبة على عمليات التحويل أو التسديد، دون أن يترتب على المؤسسة أي التزام مالي إضافي بهذا الخصوص. * لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية عن فروقات أسعار الصرف بين السعر الرسمي المعتمد من مصرف سورية المركزي وأسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية، كما لا يحق للمورد المطالبة بأي تعويضات أو مبالغ إضافية ناتجة عن هذه الفروقات. * Payments due to the successful supplier shall be made in Syrian Pounds, based on the official exchange rate issued by the Central Bank of Syria on the date the actual payment is executed. * The supplier shall be solely responsible for all fees, commissions، deductions, and banking costs associated with the transfer or payment process; the institution shall bear no additional financial obligation in this regard. * The institution assumes no responsibility for any discrepancies between the official exchange rate set by the Central Bank of Syria and the exchange rates prevailing in the parallel market. Furthermore, the supplier shall have no right to claim any compensation or additional amounts resulting from such discrepancies.